

Construcció de mòdul destinat a seu social i sala polivalent  
 Avinguda de l'Estadi núm.14 de Vic  
 Promotor: OAR VIC  
 Arquitectes: Segalés Carrera slp

## PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost J18020  
 Capítol 01 RAM DE PALETA  
 Títol 3 01 TREBALLS PRELIMINARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E0005000	PA			
		Co.locació de vallat provisional d'obra, senyalització, bastides i tots els mitjans de seguretat individual i col.lectiva necessaris, segons l'estudi de seguretat i salut. (P - 12)		1,000	
2	E221CATA	PA			
		Realització de cates, demolició i reposició d'elements viaris, per a la localització dels serveis soterrats, per mitjans mecànics i manuals, amb càrrega mecànica i transport de les terres a l'abocador. (P - 17)		1,000	
3	E221ESCO	PA			
		Escomeses i connexions dels serveis de llum, aigua, gas, telèfon i clavegueram a la xarxa pública. (P - 18)		1,000	
4	F2168943	m2			
		Enderroc de fonament i de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix amb reixat metàl.lic. Màstils i reixa, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 88)		50,000	
5	F2191202	m			
		Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 89)		30,000	
6	F2R54239	m3			
		Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 91)		20,750	
7	F2RA73G0	m3			
		Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 92)		20,750	

**TOTAL Títol 3 01.01.01**

Obra 01 Pressupost J18020  
 Capítol 01 RAM DE PALETA  
 Títol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E2211022	M2			
		Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. (P - 15)		170,000	
2	E2212122	m3			
		Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P - 16)		34,000	
3	E2221222	m3			
		Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora (P - 19)		33,788	
4	E222B423	M3			
		Excavació i posterior reblert de rases per a pas d'instal·lacions, d'1,50 m de fondària, com a màxim, en terreny compacte, per mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora. (P - 20)		6,750	
5	F226170F	m3			
		Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 90)		51,000	
6	E150ESC2	PA			
		Feines de replanteig, neteja de pous, rases i recalçats amb tots els treballs i materials necessaris per a realitzar el moviment de terres segons la documentació gràfica. (P - 14)		1,000	

**TOTAL Títol 3 01.01.02**

Obra 01 Pressupost J18020  
 Capítol 01 RAM DE PALETA  
 Títol 3 03 FONAMENTS I PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Construcció de mòdul destinat a seu social i sala polivalent

Avinguda de l'Estadi núm.14 de Vic

Promotor: OAR VIC

Arquitectes: Segalés Carrera slp

## PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E3Z11221	M2		Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó h-150kg/cm2, abocat des de camió, cm: mides teòriques de projecte (P - 23)	58,086
2	E31B3000	KG		Acer aeh 500 s de limit elàstic 5100 kp/cm2 en barres corrugades, per a l'armadura de rases i pous (P - 22)	1.520,460
3	E31522G1	m3		Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, mides estimades segons geotècnic (P - 21)	35,404
4	E4E2681E	M2		paret estructural de 30 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x30 cm r6 n/mm2 (58,86 kp/cm2), de morter de ciment gris per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, armat amb barres d'acer corrugat b-500n amb 1d.12 vertical c/20cm, i reblert amb formigó ha-25/p/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. (P - 31)	22,000
5	E9232B91	M2		Subbase de grava de 30 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 47)	170,000
6	E7B21H0L	m2		Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida (P - 37)	187,000
7	1935U001	m2		Solera de formigó HA-25/P/20/I, de 15 cm de gruix, amb armadura de malla electrosoldada d'acer B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de D, sobre subbase de grava amb piconatge de caixa de paviment al 100% de PN, amb acabat remolinat mecànic per deixar el paviment vist (P - 3)	170,000
8	E150ESC1	PA		Feines de replanteig, beines per a passos d'instal·lacions, resta d'encofrats, ferrellats i treballs necessaris per executar l'obra segons la documentació gràfica. (P - 13)	1,000

**TOTAL Títol 3 01.01.03**

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	01	RAM DE PALETA
Títol 3	04	ESTRUCTURA I COBERTA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E4LEJFQN	M2		sostre alt de cantell 22+5 cm, amb casetons ceràmics i semibiguetes de formigó armat de 11/13 cm d'alçària, intereixos 0,60, per a una llum de fins a 6,00 m. segons documentació gràfica. inclou apuntaments, massissos, tot tipus d'entregues. cm: es descomptaran forats >1m2. (segons plans d'estructures) (P - 33)	84,000
2	E4B93000	KG		acer aeh 500 s de limit elàstic 5100 kp/cm2 en barres corrugades, per a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats. (segons plans d'estructures) (P - 28)	504,000
3	E4B9DC66	M2		malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t de limit elàstic 5100 kp/cm2 per a l'armadura de sostres amb elements resistents, de 20x30 cm, de 5 mm i 5 mm de d, respectivament. (segons plans d'estructures) (P - 29)	92,400
4	E45917G3	M3		formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, ha-25/p/20/i de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm, abocat amb cubilot. (segons plans d'estructures) (P - 27)	9,240
5	14531A6G	m3		Biga de formigó armat de cantell variable amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó ha-25/b/10/IIa, abocat amb cubilot i acer en barres corrugades b 500 s amb una quantia entre 150 i 200 kg/m3 (P - 1)	116,552
6	E4425124	kg		Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, galvanitzat, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra (P - 24)	22,392
7	E44Z5A22	kg		Acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, per a	250,000

euros

## PRESSUPOST

8	EESCALES	m2	reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura (P - 25)	7,500
9	15123TCH	m2	formació de llosa d'escala de formigó ha-25/p/20/i abocat amb cubilot de 18 cm de gruix, amb una quantia de 39kg/m2 d'acer b 500 s en barres corrugades per armadures, m2 de superfície realment executada, inclou encofrats,apuntaments i formació de l'esglaonat amb el mateix formigó (P - 72)	165,000
10	E4BCMAJJ	m2	Llosa de coberta lleugerament inclinada, no transitable amb pendents de formigó cel-lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de PVC flexible, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera. Inclou apuntaments, massissos, tot tipus d'entregues. cm: es descomptaran forats >1m2. (segons planols d'estructures) (P - 2)	165,000
11	E45118H4	m3	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 30)	3,579
12	E4F2B57E	M3	Pilars, de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, amb una quantia de 5 m2/m3 de formigó i acer en barres corrugades b 500 S amb una quantia de 20 kg/m3 Inclou apuntaments, encofrats i tot tipus d'entregues. cm: es descomptaran forats >1m2. (segons planols d'estructures) (P - 26)	39,578
13	EXEMENEI	U	paret estructural de 14 cm de gruix, de mao calat de 29x14x10 cm r150, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 32)	1,000
14	K4F7PK1K	u	xemeneies d'obra amb parets de gero arrebossades i pintades , barrets de planxa de la casa rixab segons detall de projecte, inclou part proporcional d'aiguafons i remats a l'entorn de la xemeneia (P - 87)	42,300
			Llinda prefabricada de ceràmica armada de 15 i 30 cm d'amplària, per a revestir, col.locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 93)	

**TOTAL Títol 3 01.01.04**

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	01	RAM DE PALETA
Títol 3	05	TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E614D41E	M2	paredó de tancament de 6 cm de gruix, de supermao de 50x25x6 cm, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, atracat al sostre amb guix mort. (P - 35)	346,465	
2	E7C124A1	M2	aïllament projectat de 6 cm de gruix amb escuma de poliureta de densitat 35 kg/m3 (P - 38)	236,800	
3	E614T11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 29x14x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 36)	20,000	

**TOTAL Títol 3 01.01.05**

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	01	RAM DE PALETA
Títol 3	06	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E93A14D0	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 48)	116,400	

Construcció de mòdul destinat a seu social i sala polivalent

Avinguda de l'Estadi núm.14 de Vic

Promotor: OAR VIC

Arquitectes: Segalés Carrera slp

## PRESSUPOST

Pàg.: 4

2	E9VZ19AK	m	Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 54)	16,000
3	E9V1220K	m	Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 52)	16,000
4	E9V1220Q	m2	Replans de pedra natural calcària nacional, preu alt, de una peça i frontal col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 53)	2,350
5	E9DAPISS	M2	paviment de peces de gres porcel·lanic , de forma rectangular, de 33x66 col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu, i rejuntat amb beurada de color.( preu de compra 30.€) (P - 49)	95,000
6	E9U381AV	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica (P - 50)	92,000
7	E9U7U110	m	Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 51)	100,000

**TOTAL Títol 3 01.01.06**

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	01	RAM DE PALETA
Títol 3	07	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E81126E2	M2		304,987	
		arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb acabat remolinat, inclou formació de reglades, cantoneres, escaires i tela de galliner a trobades entre diferents materials (P - 39)			
2	E81131E1	M2		140,270	
		arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle, inclou formació de reglades, cantoneres, escaires i tela de galliner a trobades entre diferents materials (P - 40)			
3	E825113P	m2		119,950	
		Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l PVP rajola 24 € (P - 42)			
4	E84410FA	m2		105,000	
		Cel ras amb plaques de guix laminat pladur de 13 mm de gruix, antihumitat als banys, fibra de vidre incorporada al guix (ignífuga), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivellador (P - 43)			
5	EQ512J81	M2		0,925	
		taulell de marbre d'importació color i model a determinar, de 30 mm de gruix, col·locat sobre suports murals i encastat al parament, inclou formació de forats per a lavabo i pica. (P - 84)			
6	E8K2D23K	m		23,000	
		Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment gris de cara vista de 30x20x4 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 45)			
7	E8K2D53K	m		13,300	
		Escopidor de 15 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment gris de cara vista de 15x20x4 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 46)			
8	EQ512Q81	m2		6,000	
		Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, preu econòmic, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament amb forat per encavir la pica. (P - 85)			
9	E8121213	m2		274,652	
		Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb escaiola E-3. inclou arestes i cantoneres (P - 41)			

euros

## PRESSUPOST

### TOTAL Títol 3 01.01.07

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	01	RAM DE PALETA
Títol 3	08	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ED354752	U			
		pericó sífònic amb a tapa registrable, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment (P - 66)		1,000	
2	ED7FP90T	m			
		Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D=160 mm, de PN 6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm de sorra (P - 67)		15,000	
3	ED111P21	m			
		Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 61)		6,000	
4	ED116171	m			
		Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 63)		5,000	
5	ED115771	m			
		Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilè, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 62)		6,000	
6	ED7K3313	m			
		Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 68)		4,000	
7	ED15B771	m			
		Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 65)		3,500	
8	ED143A70	m			
		Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 64)		14,000	
9	E5ZJ115P	m			
		Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 34)		21,500	
10	EE41GGC9	m			
		Xemeneia circular helicoidal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre, muntada superficialment (P - 69)		7,500	
11	EE43G8S3	m			
		Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment (P - 70)		5,000	

### TOTAL Títol 3 01.01.08

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	01	RAM DE PALETA
Títol 3	09	APARELLS SANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EJ14BA1Q	u			
		Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 78)		4,000	
2	EJ13B21B	U			
		subministre i col·locació de lavabo de porcellana vitrificada, d'amplària de 50x40cm de color blanc, per anar sobre taulell, AMB el sífó anirà vist (P - 76)		2,000	
3	EJ13B71T	u			
		Lavabo mural amb mig peu de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals i amb mig peu (P - 77)		2,000	

## PRESSUPOST

4	EJ18LFAA	U	subministre i col.locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina i connectat a la xarxa d'evacuació, per a moble de 90cm (P - 79)	1,000
5	EJ33B7NG	u	Sifo de botella d'acer inoxidable, per a lavabo, de pvc de d 32 mm, amb valvula automatica, connectat al ramal de pvc. (P - 83)	2,000
6	EJ23512GBP6A	u	Subministre i col.locació d'aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, amb dues entrades de maniguets (P - 80)	4,000
7	EJ24A121	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2" (P - 81)	4,000
8	EJ2851CGHJQ	u	Subministrament i col.locació de aixeta monocomandament per a aigüera ref. N168070001 de la serie Bela de NOKEN (P - 82)	1,000

**TOTAL Títol 3 01.01.09**

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	01	RAM DE PALETA
Títol 3	10	AJUDES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EAJUDES1	PA	ajudes del paleta a l'electricista (P - 55)		1,000
2	EAJUDES2	PA	ajudes del paleta al lampista, inclou INSTAL.LACIONS VENTILACIÓ (P - 56)		1,000
3	EAJUDES3	PA	ajudes del paleta a audiusuals (P - 57)		1,000
4	EAJUDES4	PA	ajudes del paleta al fuster (P - 58)		1,000
5	EEAJUDES	PA	ajudes del paleta al calefactor (P - 71)		1,000

**TOTAL Títol 3 01.01.10**

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	02	RAM INDUSTRIALS
Títol 3	01	PINTOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E898DFM0	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat (P - 44)		304,987
2	K898U002	m2	Pintat de parament vertical i horitzontal interior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 94)		274,652

**TOTAL Títol 3 01.02.01**

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	02	RAM INDUSTRIALS
Títol 3	02	FUSTERIA INTERIOR-EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1A22FIN2	PA	fusteria exteriors de fulles oscil.lobatents de perfilera oculta tipus CORTIZO 70 . mides i unitats segons plànol de fusteria. Inclou part proporcional de manetes, vidres ( 4+12+4)i tota la ferramenta necessaria per la seva correcte instal.lació. (P - 5)		1,000
2	1A22FINT	PA	fusteria interior de fulles batents i armaris amb DM lacat. mides i unitats segons plànol de fusteria. Inclou part proporcional de pintat, manetes, i tota la ferramenta necessaria per la seva correcte instal.lació (P - 6)		1,000

## PRESSUPOST

3	EC1K1301	m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 60)	3,328
---	----------	----	---	-------

### TOTAL Títol 3 01.02.02

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Títol 3	01	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D'ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1G22A200	U			1,000
		instal.lacio electrica interior de l'edifici, totalment empotrada amb tub corrugat, caixes de connexió cables de 750v i material necessari per deixar l'instal.lació acabada i en perfecte funcionament ,els mecanismes seràn de la marca jung model ls 990 blanc o similar (P - 8)			
2	EG380902	U			1,000
		posta a terra de l'edifici, amb conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 a tot el perímetre del fonament, incloses piquetes de coure clavades i connexió de tota la instal.lació. (P - 75)			
3	1G22A205	U			1,000
		instal.lacio electrica per a enllumenat exterior, amb llums encastats a mur determinats per la d.f i la propietat, valorar una làmpara i definir model per tenir un preu de sortida (P - 9)			

### TOTAL Títol 3 01.03.01

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Títol 3	02	INSTAL·LACIÓ LLAUNERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1J41A000	U			1,000
		instal.lació de llauneria segons plànol, des de la connexió general i el comptador de l'armari de la parcel·la, es sortirà en contratub fins al q. instal.lacions i des d' aquí en dues ramificacions, inclou connexió des de la xarxa principal fins a comptador amb arqueta de la companyia i clau de pas general, vàlvula antiretorn , contratub de la canonada horitzontal, distribució de a tot l'edifici per a aigua freda i calenta amb tub de coure aïllat , clau de pas individualitzant cada peça de servei i tot el petit material necessari , l'instal.lació s'entregarà totalment acabada i en perfecte funcionament. cal donar servei a 2 zones de lavabos i cuina. (P - 11)			

### TOTAL Títol 3 01.03.02

Obra	01	Pressupost J18020
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Títol 3	03	INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1E22A062	U			1,000
		intal.lació de calefacció amb radiadors, caldera de roca tipus Baxi laia-45gta o similar amb una potència fins a 43000 kcal/h anirà equipada amb cremador per gas, amb bomba acceleradora tipus pc-1305, termostats de temperatura i de seguretat, termòmetre indicador de temperatura d'aigua . l'instal.lació serà de dos circuits,amb dues bombes i dos termostats d'ambient.( nit i dia ) .treball i accesoris necessaris pel bon funcionament i posada en marxa .inclou radiadors DUBAL 70 de Baxi Roca. Inclou circuit d'anada i tornada la col·locació de termostats s'executarà després de pintar les parets i de posar en marxa l'instal.lació. (P - 7)			

## PRESSUPOST

**TOTAL Titol 3 01.03.03**

Obra 01 Pressupost J18020  
 Capítol 03 INSTALLACIONS  
 Titol 3 04 INSTAL·LACIÓ DE TLF, TV I FM

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EESCOMES	PA			
		escamesa telèfon des de la tanca exterior a l'interior de l'edifici amb tub de plàstic rigid 40 i cable guia (P - 74)		1,000	
2	EESCOME2	PA			
		instal·lacio interior de telefonia amb caixes i preses per a 3 telèfons sempre seguint el criteri dels mateixos mecanismes jung ls990 o similars (P - 73)		1,000	
3	1G22TVFM	PA			
		instal·lació antena tv, fm normal, col·locada sobre coberta o lloc a determinar per d.f. amb alimentador , amplificador instal·lació interior amb tres preses de tv (P - 10)		1,000	

**TOTAL Titol 3 01.03.04**

Obra 01 Pressupost J18020  
 Capítol 04 MOBILIARI DE CUINA I SALA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	1A22CUI1	U			
		subministre i col·locació de conjunt de mobles alts i baixos de CUINA segons model escollit per la propietat (P - 4)		1,000	
2	ES12EXTR	U			
		campana extractora de cuina amb llum incorporada, totalment instal·lada a mobles de cuina i connectada a circuit elèctric i d'extracció de fums. (P - 86)		1,000	
3	EBARRABR	pa			
		Construcció de barra de bar de 5 m. d'obra amb acabat arrebossat i pintat, amb taulell de pedra natural (P - 59)		1,000	

**TOTAL Capítol 01.04**